

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	MARCO INAUGURAL PADRÃO PREFEITURA DE SIMÃO DIAS	unidade		0,00	2.520,54
ORSE	5	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1	0,00	1.563,85
ORSE	69	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m3	0,12	0,00	16,06
SINAPI	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2	1,05	0,00	17,73
SINAPI	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	3,84	0,00	61,14
SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3,84	0,00	26,78
SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3,84	0,00	6,02
SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,84	0,00	8,55
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,504	0,00	59,30
ORSE	6456	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,33	0,00	1.553,78
COMPOSIÇÃO	02	Locação de equipamentos comunitarios com piquetes de madeira	m²		0,00	0,43
ORSE-I	48	Auxiliar topografia - T4 - Segundo grau completo - DNIT - Mês de ref.: 02/20	h	0,005	0,00	10,29
ORSE-I	70	Topografo - T2 - Fonte DNIT - Mês de ref.: 02/20	h	0,005	0,00	17,16
ORSE-I	1569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,024	0,00	7,73
ORSE-I	1886	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg	0,0005	0,00	13,50
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,01	0,00	10,08
ORSE	10549	Encargos Complementares - Servente	h	0,01	0,00	2,93
COMPOSIÇÃO	03	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada	m²		0,00	1,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0718	0,00	14,99

01/08/2020

Data

José Douglas Junior P. de Andrade
Engenheiro civil
CREA/SE 2717 122966

Responsável Técnico: JOSÉ DOUGLAS JUNIOR P. DE ANDRADE
 CREA/CAU: 2717122966