Moeda: R\$

PRAÇA DO POVOADO CANDEAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS RUA PRESIDENTE VARGAS Nº 129 CENTRO SIMÃO DIAS-SE CNPJ: 13.108.089/0001-56

Ref: Abril/2021-1 DESCRIÇÃO UN VALOR TOTAL ITFM OTD PRECO UNIT (%) CONSTRUCÃO DE PRACA 116.217,71 100,00 01 01.01 PRACA 116.217,71 100,00 01.01.001 SERVIÇOS PRELIMINARES 24.200,60 20,84 01.01.001.001 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada m2 6.00 411.38 2.468,28 2.14 01.01.001.002 Locação de praças com piquetes de madeira 738,70 0,63 M2 890,00 0,83 01.01.001.003 Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no 105,93 28,81 3.051,84 2,63 49,58 10.370,15 01.01.001.004 Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em m2 209,16 8,92 quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos 01.01.001.005 Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 111,00 59.45 6.598.95 m2 5.68 22 x 11 cm, espessura 6 cm. af_12/2015 01.01.001.006 Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 201 cada, com un 2,00 486,34 972,68 0.84 tampa vai e vem 01.01.002 BANCO 3.298,29 2,83 01.01.002.001 Madeira de lei sucupira m3 0,30 4.071,88 1.221,56 1,05 01.01.002.002 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade m3 0,60 50,10 30,06 0,03 até 1,50m 01.01.002.003 Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um kq 0,42 15,05 6,32 0,01 edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8.0 mm - montagem. 01.01.002.004 Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) -0,42 510,43 214,38 0,18 m3 preparo mecânico com betoneira 400 l. af 07/2016 01.01.002.005 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 0,42 m3 192,43 80,82 0,07 estruturas. af 12/2015 01.01.002.006 Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte m 2 18,36 17,26 316,89 0.27 sintético sobre madeira - R1 01.01.002.007 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, m2 9,66 17,77 171,66 0,15 lixamento e retogues - Rev 01 01.01.002.008 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para 14,44 m 2 9,66 139,49 0,12 exteriores - cores convencionais 01.01.002.009 Pedreiro com encargos complementares h 12,00 23,36 280,32 0.24 18,00 340,20 01.01.002.010 Servente com encargos complementares 18,90 0,29 01.01.002.011 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 4.80 51,69 248,11 0.21 m2 similares, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada plastificada, 14 utilizações. af 09/2020 01.01.002.012 Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) -0,48 445,49 213,84 0,18 m3 preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 01.01.002.013 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em m3 0.18 192.43 34.64 0,03 estruturas. af 12/2015 01.01.003 MESA DE JOGOS 2.706,30 2,33 01.01.003.001 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade m3 4,68 50,10 234,47 0,20 até 1,50m 01.01.003.002 Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com m3 1,60 20,73 33,17 0,03 compactador à percussão sapinho 01.01.003.003 Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe macho e 20,00 27,18 543,60 0,47 m femea, diametro nominal de 200 mm 01.01.003.004 0,96 510,43 490,01 0,42 m3 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO Cod. Empreendimento: 00024

PRAÇA DO POVOADO CANDEAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS RUA PRESIDENTE VARGAS Nº 129 CENTRO SIMÃO

Ref: Abril/2021-1 Moeda: R\$ DIAS-SE CNPJ: 13.108.089/0001-56 **DESCRIÇÃO** UN VALOR TOTAL ITFM OTD PRECO UNIT (%)Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 01.01.003.005 Lancamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 0,16 m3 0,96 192,43 184,73 estruturas. af 12/2015 01.01.003.006 Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um 0,96 15,05 14,45 0,01 kq edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. 01.01.003.007 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas m 2 4.84 51,69 250,18 0,22 similares, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada plastificada, 14 utilizações. af_09/2020 01.01.003.008 Pastilha ceramica/porcelana, revest int/ext e piscina, cores frias *5 x 5* 0,64 201,16 128,74 0,11 m2 01.01.003.009 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, 11,56 17,77 205,42 0,18 m2 lixamento e retoques - Rev 01 01.01.003.010 Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. m2 11,56 11,44 132,25 0,11 af 06/2014 01.01.003.011 Pedreiro com encargos complementares 8.00 23,36 186.88 0.16 01.01.003.012 Servente com encargos complementares h 16,00 18,90 302,40 0,26 01.01.004 MARCO INAUGURAL 3.142.79 2.70 01.01.004.001 Pedreiro com encargos complementares 3,00 23,36 70,08 0,06 h 17,63 01.01.004.002 Ajudante de pedreiro com encargos complementares h 4,50 79.34 0,07 01.01.004.003 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade m3 0,504 50,10 25,25 0,02 até 1.50m 01.01.004.004 Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com m3 0,12 20,73 2,49 0,00 compactador à percussão sapinho 01.01.004.005 Concreto fck = 20mpa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) -0,33 488,69 m3 161,27 0,14 preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 01.01.004.006 Lancamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em m3 0,33 192,43 63,50 0,05 estruturas, af 12/2015 01.01.004.007 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 51,69 m2 2,72 140.60 0.12 similares, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada plastificada, 14 utilizações. af_09/2020 01.01.004.008 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm 3,84 m 2 81,81 314,15 0.27 (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af_06/2014 01.01.004.009 Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de m2 3.84 7.51 28.84 0.02 concreto de fachada, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 4001. af 06/2014 01.01.004.010 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo m2 3,84 35,52 136,40 0,12 mecânico com betoneira 4001, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas, af 06/2014 01.01.004.011 Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte m 2 1,05 17,26 18,12 0,02 sintético sobre madeira - R1 01.01.004.012 Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. m2 3,84 11,44 43,93 0.04 af 06/2014 01.01.004.013 Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m 1,00 2.053,85 2.053,85 1.77 un 01.01.004.014 Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um kg 0.33 15,05 4.97 0,00 edifício de múltiplos pavimentos utilizando aco ca-50 de 8,0 mm - montagem. af 12/2015

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO Cod. Empreendimento: 00024

PRAÇA DO POVOADO CANDEAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS RUA PRESIDENTE VARGAS Nº 129 CENTRO SIMÃO

Ref: Abril/2021-1 Moeda: R\$ DIAS-SE CNPJ: 13.108.089/0001-56 **DESCRIÇÃO** VALOR TOTAL ITFM UN OTD PRECO UNIT (%) 01.01.005 OUIOSOUE 27.750,94 23,87 01.01.005.001 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade m3 2.10 50.10 105,21 0,09 até 1,50m 01.01.005.002 Lastro de concreto simples regularizado, fck=13.5 mpa, lancado e adensado 0,30 656,86 197,06 m3 0.17 01.01.005.003 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm kg 78,50 17.32 1.359,62 1,17 montagem. af 06/2017 01.01.005.004 Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, m2 10.10 51.13 516.41 0.44 inclusive escoramento 01.01.005.005 Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado 2.91 608.95 1.772.04 1.52 m3 01.01.005.006 Fabricação de fôrma para pilares circulares, em chapa de madeira compensada m2 16,50 248,45 4.099,43 3,53 resinada, af 06/2017 01.01.005.007 Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1 m2 61,22 55,40 3.391,59 2,92 10.568,98 01.01.005.008 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 20 cm com 59,20 178,53 9,09 m abertura de encaixes 01.01.005.009 Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 76,59 4.688,84 m2 61,22 4,03 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019 01.01.005.010 Emassamento de beiral de telha ceramica 28,38 7,19 204,05 0,18 m 01.01.005.011 Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 01 28,38 29,87 847,71 0.73 01.01.006 PERGOLADO 5.882,40 5,05 01.01.006.001 Mourao rolico de madeira tratada, d = 8 a 11 cm, h = 2,20 m, em eucalipto ou 70,20 8,14 571,43 0,49 equivalente da regiao (para cerca) 01.01.006.002 Madeira rolica tratada, d = 12 a 15 cm, h = 3,00 m, em eucalipto ou m 35,00 22,66 793,10 0,68 equivalente da regiao 01.01.006.003 Peça de eucalipto tratado, d= 10 a 13cm 20,00 21.16 423.20 0.36 m 01.01.006.004 Parafuso frances zincado, diametro 1/2", comprimento 15", com porca e arruela un 10,00 11,97 119,70 0,10 01.01.006.005 Prego de aco polido com cabeca $10 \times 11 (1 \times 17)$ 39,00 39,00 0,03 kq 1,00 01.01.006.006 Concreto ciclopico fck=10mpa 30% pedra de mao inclusive lancamento m3 0,50 508,94 254,47 0,22 h 15.00 23.11 01.01.006.007 Carpinteiro de formas com encargos complementares 346,65 0.30 01.01.006.008 Pedreiro com encargos complementares h 5,00 23,36 116,80 0,10 01.01.006.009 Servente com encargos complementares h 20,00 18,90 378,00 0,33 01.01.006.010 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af 02/2021 m3 1.00 74.77 74.77 0.06 01.01.006.011 Pintura verniz (incolor) alguídico em madeira, uso interno e externo, 2 m2 108,57 18,54 2.012,89 1,73 demãos. af_01/2021 01.01.006.012 Preparo de superfície com lixamento sobre madeira М2 108,57 6,93 752,39 0,65 01.01.007 PAISAGISMO 4.042.63 3,48 01.01.007.001 Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio 64,10 192,30 บท 3,00 0,17 18,59 3.131,11 01.01.007.002 Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio m 2 168,43 2,69 01.01.007.003 Planta - Maria-sem-vergonha (Impatiens Walleriana), fornecimento e plantio un 4,00 8,34 33,36 0,03 01.01.007.004 Planta - Botão de ouro (unxia kubitzkii), fornecimento e plantio 46,00 14,91 685,86 0,59 un 01.01.008 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 26.442,66 22,75 01.01.008.001 1,00 968,86 บท 968,86 0,83

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO Cod. Empreendimento: 00024

PRAÇA DO POVOADO CANDEAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS RUA PRESIDENTE VARGAS Nº 129 CENTRO SIMÃO

Moeda: R\$ Ref: Abril/2021-1 DIAS-SE CNPJ: 13.108.089/0001-56 DESCRIÇÃO UN VALOR TOTAL ITFM OTD PRECO UNIT (%)Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores 0,42 01.01.008.002 Ouadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril un 1,00 485,90 485,90 01.01.008.003 Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, 1,00 117,60 117,60 0,10 un com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores 01.01.008.004 Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e 60,00 13,48 808.80 0.70 m instalação. af_12/2015 01.01.008.005 Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") 4,00 12,29 49,16 0,04 un 01.01.008.006 Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento 2,00 4,93 9,86 0,01 Μ 01.01.008.007 Cabecote de alumínio de 1 1/2" un 1,00 13,24 13,24 0.01 1,00 28,07 28,07 0,02 01.01.008.008 Fornecimento de armação secundária 1 estribo บาท 01.01.008.009 Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 200mm un 1,00 9,12 9,12 0.01 2,00 01.01.008.010 Fornecimento de arruela quadrada 50mm c/ furo 18mm บท 1,28 2,56 0,00 01.01.008.011 Isolador, tipo roldana, para baixa tensão - fornecimento e instalação. 1,00 un 7,03 7,03 0.01 af 07/2020 01.01.008.012 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90° C 32,00 18,53 592,96 0,51 01.01.008.013 Conector parafuso fendido para cabo 10 mm2 - Fornecimento Un 3,00 5,62 16,86 0.01 01.01.008.014 Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg) 8,00 91,78 734,24 kg 0,63 01.01.008.015 Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), บท 1,00 54,63 54.63 0,05 corrente 5KA 01.01.008.016 Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca) 2,00 54,63 109,26 0,09 un 01.01.008.017 Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 2,00 122,01 244,02 0,21 un curva C, corrente 10KA 01.01.008.018 Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro un 1,00 26,72 26,72 0,02 interno = 0.3 m. af 12/202001.01.008.019 Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector 3,00 95,60 286,80 0,25 un 01.01.008.020 Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm 1,50 45,86 68,79 0,06 01.01.008.021 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade m3 1,50 50,10 75,15 0,06 até 1,50m 01.01.008.022 Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento 2,00 1.984,63 3.969,26 3,42 บท 01.01.008.023 Luminária em LED para iluminação pública,150W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em un 8,00 1.723,10 13.784,80 11,86 alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01 1,00 943,49 943,49 01.01.008.024 Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia 0,81 un 01.01.008.025 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = un 2,00 251,07 502,14 0,43 $0.40 \times 0.40 \times 0.60m$, inclusive tampa 01.01.008.026 Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando un 1,00 593,83 593,83 0,51 01.01.008.027 Contator tripolar i nominal 38a - fornecimento e instalação, af 10/2020 un 1,00 390,74 390,74 0,34 01.01.008.028 Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e 1,00 28,45 28,45 0,02 บาท instalação. af_08/2020 01.01.008.029 Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos 170.00 7.83 1.331.10 1.15 m terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

01.01.008.030 Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/750v / 70°c

146,20

0,13

7.31

20,00

m

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00024

PRAÇA DO POVOADO CANDEAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS RUA PRESIDENTE VARGAS Nº 129 CENTRO SIMÃO

Ref: Abril/2021-1 Moeda: R\$ DIAS-SE CNPJ: 13.108.089/0001-56 ITEM DESCRIÇÃO UN PRECO UNIT **VALOR TOTAL** (%) QTD 01.01.008.031 Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") 43,02 0,04 un 9,00 4,78 01.01.009 EQUIPAMENTOS 18.751,10 16,15 01.01.009.001 Equipamento de ginástica - cavalgada simples un 1,00 3.241,20 3.241,20 2,79 01.01.009.002 Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo un 1,00 5.206,96 5.206,96 4,48 01.01.009.003 Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas 3.483,58 3,00 un 1,00 3.483,58 01.01.009.004 Equipamento de ginástica - surf duplo un 1,00 2.400,09 2.400,09 2,07 01.01.009.005 Equipamento de ginástica - roda de ombro 2.390,00 2.390,00 2,06 un 1,00 01.01.009.006 Equipamento de ginástica - alongador 1,00 2.029,27 2.029,27 1,75 Importa o presente orçamento em: VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>> 116.217.71 (cento e dezesseis mil, duzentos e dezessete reais e setenta e um centavos)